



Projektdaten

- Nutzinhalt: **2 x 750 m³**
- Fertigstellung: Juli 2017
- Auftraggeber: Gemeinde Aldersbach
- Anlagenbau: Schwarzkopf Wassertechnik GmbH, Schöllnach

Unsere Ingenieurleistungen

- **Techn. Ausrüstung** gemäß HOAI Lph 1-9
- Örtliche Bauüberwachung

Besondere Herausforderungen

- Betontechnologische Instandsetzung der Wasserkammerdecken, als Finish mit Tropfenstrukturputz
- Auskleidung der Wände, Böden und Einsichtbereiche mit PE-Platten inkl. zeitlich vorangehender partieller Instandsetzung und Bearbeitung des Betonkörpers
- Erneuerung und Einbindung der Rohrleitungsdurchführungen in die PE-Auskleidung
- Erneuerung der bestehenden Drucktüren und Abdichtung der neuen Zargen an die PE-Auskleidung