



Projektdaten

- Volumenstrom: **3 x 145 L/s**
- Förderhöhe: **55 m**
- Fertigstellung: Juli 2013
- Auftraggeber: Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Freising-Süd
- Bau: örtl. Baufirmen
- Anlagenbau: Stich GmbH, Spiegelau
- Elektrotechnik: Auftraggeber mit eigenem Personal

Unsere Ingenieurleistungen

- Planung der Techn. Ausrüstung für die Rohrleitungs- und Maschinentechnik gemäß HOAI Lph 1-9
- Örtliche Bauüberwachung

Besondere Herausforderungen

- Erneuerung der Hauptförderung komplett und dauernd unter laufendem Weiterbetrieb der einwandfreien Trinkwasserproduktion und -förderung
- umfassende Marktrecherche zur Auswahl der effizientesten Ausführung der Förderpumpen
- strömungsgünstige Gestaltung der Rohrformstücke