



Projektdate

- Volumenstrom: **60 L/s**
- Förderhöhe: **38 m**
- Fertigstellung: November 2022
- Auftraggeber: Zweckverband zur Wasserversorgung der Burgheimer Gruppe
- Bau: Fa. Heisserer, Kissing
- Anlagenbau: Fa. GfW, Ismaning
- Elektrotechnik: Fa. GAT, Regensburg

Besondere Herausforderungen

- Umfassende Marktrecherche zur Auswahl der effizientesten Ausführung der U-Pumpe
- Preis-/Leistungsgegenüberstellung Steigleitungssysteme
- Strömungsgünstige Gestaltung der Rohrformstücke mit Einbindung einer UV-Desinfektionsanlage
- Integration einer Luftfilteranlage für Brunnen und automatischen Be-/Entlüfter
- Entwässerungssystem
- Radondichte Ausführung

Unsere Ingenieurleistungen

- Planung der Techn. Ausrüstung für die Rohrleitungs- und Maschinentechnik gemäß HOAI Lph 1-9
- Örtliche Bauüberwachung
- Objektbetreuung